


АО Дзержинское промышленное общество

ПЛАСТИК

606000, г. Дзержинск,
Нижегородская область, промзона

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО ДПО «Пластик»

Караваяев Ю.А.

«__» июль 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных работ

По ремонту кровли в нежилом здании - цехе крупногабаритных изделий П4 (склад готовой продукции), кад. № 52:21:0000002:408 ДПО Пластик», по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А

Перечень основных данных и требований	
1. Заказчик	АО «ДПО «Пластик»
2. Проектная организация	отсутствует
3. Основание для выполнения строительно-монтажных работ	Договор строительного подряда
4. Вид строительства	Капитальное строительство.
5. Район и пункт строительства	Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе д.15А
6. Состав производства и особые условия	При проведении работ обязательно оформление наряда-допуска на огневые работы.
Объем работ	1. Разборка кровли – 50 м ² ; 2. Устройство выравнивающей стяжки - 50 м ² ; 3. Устройство кровли в два слоя - 50 м ² ; 4. Устройство кровли плоской в один слой - 700 м ² ; 5. Устройство примыкания к парапету - 80 м; 6. Разборка и сборка покрытий из листовой стали – 80 м; 7. Установка аэраторов – 6 шт; 8. Смена водосточных воронок – 6 шт; 9. Вывоз мусора до 15 км – 0.4 т.
9. Стоимость работ	Предоставить КП и сметный расчет ресурсным методом в ГЭСН в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ.

Руководитель управления логистики


/Гусев М.А./

Начальник ОКС:


/Голев А.Е./