



АО Дзержинское промышленное общество

ПЛАСТИК

606000, г. Дзержинск,
Нижегородская область, промзона



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных работ

Строительство холодного пристраиваемого здания к главному корпусу в осях С/25-45 ДПО «Пластик», по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А, кад. № 52:21:0000002:240

Перечень основных данных и требований	
1. Заказчик	АО «ДПО «Пластик»
2. Проектная организация	отсутствует
3. Основание для выполнения строительно-монтажных работ	Договор строительного подряда
4. Вид строительства	Капитальное строительство. Размер пристраиваемого здания составляет 12,0*120,0 м. Общая площадь здания составляет 1440 кв. м.; Здание не утепленное. Кровля односкатная. Высота здания до низа ферм покрытия - 6,0 м
5. Район и пункт строительства	Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе д.15А
6. Состав производства и особые условия	При выполнении работ обеспечить проезд под погрузку большегрузных автомобилей
Объем работ	<ol style="list-style-type: none">1. Подготовка АС, КЖ, КМ;2. Устройство ж/бетонных фундаментов;3. Монтаж несущих конструкций здания, кровли и ограждающих конструкций4. Изготовление и монтаж оконного заполнения – 80 м²;5. Изготовление и монтаж металлических распашных неутепленных ворот с калиткой, размером 4*4,2 м – 3 шт;6. Восстановление асфальтового покрытия 550 м²;7. Работы по регистрации прав собственности;

Перечень основных данных и требований

9. Стоимость работ	Предоставить КП и сметный расчет ресурсным методом в ГЭСН в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ.
--------------------	--

Начальник ОКС:



/Голев А.Е./