
  
Утверждаю  
Генеральный директор  
Караваяев Ю.А.

«25» 03 2021 г.

**Техническое задание на разработку проектной документации на «Производство поливинилхлоридных декоративных плёнок для мебели и виниловых напольных покрытий с защитным слоем», разрабатываемой в процессе выполнения субсидируемых НИОКР по теме «Технология получения поливинилхлоридных пленок и виниловых напольных покрытий с защитным слоем, с толщиной защитного слоя диапазоном от 0,2 мм»**

1	Заказчик	
2	Подрядчик	
3	Место расположения объекта	Россия, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе д. 15А Территория промышленной площадки АО «ДПО «Пластик» Производственный корпус № 2. Цех поропластов, кад.№ 52:210000002:317. Площадь: общая 9325,4 кв.м., в том числе основная 8377,00 кв.м. Производственный участок №54 (модульный участок), кад.№ 52:210000002:247 Площадь: участок 54/888,5 кв.м.
4	Цель и назначение работы	Разработка проектной документации на «Производство поливинилхлоридных декоративных плёнок для мебели и виниловых напольных покрытий с защитным слоем», в помещениях производственного корпуса № 2 цеха поропластов.
5	Краткая характеристика производства поливинилхлоридных пленок и виниловых напольных покрытий с защитным слоем	5.1 Перечень оборудования, входящего в производство поливинилхлоридных пленок и виниловых напольных покрытий с защитным слоем: <ul style="list-style-type: none"><li>• Станция смешения – 2 шт.;</li><li>• Горячий и холодный смеситель – 2 шт.;</li><li>• Экструдер – 2 шт.;</li><li>• Каландровая линия – 2 шт.;</li><li>• Линия глубокой печати – 1 шт.;</li><li>• Линия дублирования и тиснения – 3 шт.;</li><li>• Бобинорезательная машина – 2 шт.</li></ul> 5.2 Для обеспечения работы производства поливинилхлоридных пленок и виниловых напольных покрытий с защитным слоем предусмотреть установку мостовых кранов. Количество и грузоподъёмность кранов определяются в ходе предпроектной проработки на основании требований поставщика технологического

		оборудования и пожеланий Заказчика.
6	Объем выполняемых работ	В соответствии с постановлением №87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
7	Результаты работы	Положительное заключение негосударственной экспертизы.
8	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	8.1 Принципиальная технологическая схема производства поливинилхлоридных пленок и виниловых напольных покрытий с защитным слоем с кратким описанием процесса. 8.2 Особые требования поставщика к размещению оборудования (отдельное помещение, особые требования к климатическим параметрам и т.п.). 8.3 Архитектурно-строительные чертежи производственного корпуса № 2 цеха поропластов. 8.4 Технические паспорта БТИ.
9	Сроки разработки документации	Сроки разработки документации определяются Договором.
10	Дополнительные требования	10.1 Количество экземпляров передаваемой Заказчику документации – в соответствии с Договором. 10.2 Недостающие материалы и чертежи выдаются Заказчиком по запросам Подрядчика
АО «ДПО «Пластик»		
Руководитель проекта		 А.А. Васин



Краткая технологическая схема с указанием предварительного перечня  
оборудования

